



Hinweis: Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‚Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Tipp: Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.

Technik Haushaut GmbH

LV 01 HAUSHAUT KANADA-SCHINDEL

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

VERFASSER:

Haushaut GmbH

Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind vom Bieter auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß. Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabspernungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten. Die Bauphysik und Statik sind bauseits zu erbringen.

Die Haushaut GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

01.1 TRENNLAGE ERHÖHT REGENSICHER/SCHALLSCHUTZ (OPTIONAL)

Liefern und montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn/Trennlage, bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit und als Schallschutz. Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

_____ m2 EP _____ GP _____

01.2 HAUSHAUT RINNENTRAUFBLECH (OPTIONAL)

Liefern und montieren von haushaut Rinnentraufblech, werksmäßig zweifach vorgekantet, einschließlich Befestigungsmaterial, dem Rinnengefälle angepasst.

Größe: 230 x 2400 mm

Materialdicke: 0,70 mm



Materialqualität: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Oberfläche: Zweischichteinbrennlackierung
Farbe: wie Hauptposition

_____ m EP _____ GP _____

01.3 RINNENTRAUFBLECH AUS HAUSHAUT FALZBAND (OPTIONAL)

Liefern und montieren von Rinnentraufblech aus haushaut Falzband, einschließlich Befestigungsmaterial, konisch gekantet, dem Rinnengefälle angepasst.

Zuschnitt: _____ mm
Abkantung: _____ Stk.
Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

_____ m EP _____ GP _____

01.4 HAUSHAUT STARTSTREIFEN

Liefern und montieren von haushaut Startstreifen einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Dacheindeckung.

Größe: 2000 x 150 mm
Materialdicke: 1,0 mm
Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

_____ m EP _____ GP _____

01.5 BE- UND ENTLÜFTUNG (TRAUFE)

Liefern und montieren eines Lochbleches, zur Be- und Entlüftung. Einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Länge: 2000 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Material: Aluminium
Rundlochung: Ø 5 mm

_____ m EP _____ GP _____



01.6 HAUSHAUT KANADASCHINDEL DACHEINDECKUNG

Dacheindeckung mit haushaut Kanada Schindel liefern und montieren.

Material: Aluminium

Legierung: Al Mn1Mg0,5

Sichtfläche: 445 x 230 mm (9,80 Stk./m²)

Materialstärke: 0,60 mm

Minstdachneigung: 25°

Farbe:

Oberfläche:

Befestigung mittels mitgelieferten Befestigungsmaterial (verz. Rillennagel), die Verlegerichtlinien/Fachregeln sind einzuhalten.

_____ m² EP _____ GP _____

01.7 HAUSHAUT KANADA FIRST UND GRATKAPPE

Kanada First- und Gratkappe von haushaut liefern und montieren. Die Schindeln werden im Gratbereich, 5cm auf die angrenzende Fläche überdeckt.

Material: Aluminium

Legierung: Al Mn1Mg0,5

Materialstärke: 0,60 mm

Farbe: wie Hauptposition

Sichtlänge: 280 mm (3,6 Stk/m)

_____ m EP _____ GP _____

01.8 HAUSHAUT FIRST UND GRATREITER KOPFSTÜCK

First- und Gratreiter Kopfstück von haushaut liefern und montieren.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

_____ St EP _____ GP _____

01.9 FIRST- UND GRATAUSBILDUNG AUS HAUSHAUT FALZBAND

Liefen und montieren von First- /Gratblechen aus haushaut Falzband auf vorhandener Holzlatte, einschließlich Befestigungsmaterial und beidseitiges Anarbeiten aller Anschlüsse zur Dacheindeckung. Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Farbe: wie Hauptposition



Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,70 mm

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ Stk.

_____ m EP _____ GP _____

01.10 HAUSHAUT FIRST UND GRATREITER

Liefern und montieren von First/ Gratreiter halbrund geformt, mit eingepprägter Sicke auf vorhandener Holzlatte, einschließlich Befestigungsmaterial und beidseitiges Anarbeiten der Dacheindeckung an die First- oder Gratlatte.

Sichtlänge: 450 mm

Materialdicke: 0,7 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

_____ m EP _____ GP _____

01.11 KEHLAUSBILDUNG VERTIEFT AUS HAUSHAUT FALZBAND

Liefern und montieren einer vertieften Kehlausbildung als Kehlrinne aus haushaut Falzband, auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion. Einschließlich Befestigungsmaterial und beidseitigem Anarbeiten aller Anschlüsse zur Dacheindeckung sowie aufbringen einer Lage Unterdeckban als zusätzliche Rückstausicherung. Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zuverbinden.

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

_____ m EP _____ GP _____

01.12 KEHLAUSBILDUNG AUS HAUSHAUT FALZBAND

Liefern und montieren von Kehlblechen aus haushaut Falzband einschließlich Befestigungsmaterial und beidseitigem Anarbeiten aller Anschlüsse zur Dacheindeckung. Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition



_____ m EP _____ GP _____

01.13 WANDANSCHLUSSKEHLE AUS HAUSHAUT FALZBAND

Liefern und montieren von Kehlblechen aus haushaut Falzband für den seitlichen Wandanschluss, einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten aller Anschlüsse zur Dacheindeckung. Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

_____ m EP _____ GP _____

01.14 HAUSHAUT TURBOLÜFTER

Turbolüfter von haushaut liefern und montieren, die Aufstellhöhe der Kanada Schindel beträgt mindestens 30 m. Der Turbolüfter wird freitragend auf die Eindeckung geschraubt, Abdeckungen werden überdeckt aufgeklickt und ggf. fixiert.

UNTERTEIL

Material: Aluminium natur

Materialstärke: 1,20 mm

Farbe: anthrazit

Lüftungsquerschnitt: 200 cm²/lfm

ABDECKUNG AUS HAUSHAUT FALZBAND

Material: Aluminium

Legierung: Al Mn1Mg0,5

Materialstärke: 0,70 mm

Farbe:

Haushaut Turbolüfter Befestigung mittels Dichtschaube 4,5/45 mm.

_____ m EP _____ GP _____

01.15 HAUSHAUT TURBOLÜFTER KOPFSTÜCK

Turbolüfter Kopfstück von haushaut liefern und montieren, Befestigung mittels Schiebekappe verbunden.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

_____ St EP _____ GP _____



01.16 HAUSHAUT LÜFTERHAUBE

Liefen und montieren einer haushaut Lüfterhaube zur Be- und Entlüftung der Hinterlüftungsebene, einschließlich ausschneiden der Öffnungen aus der Schalung.

Lüftungsquerschnitt: ca. 30 cm²

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Lüfterhaube fachgerecht montieren.

_____ St EP _____ GP _____

01.17 HAUSHAUT ORTGANGABSCHLUSS (WERKMÄSSIG HERGESTELLT)

Liefen und montieren von haushaut Ortgangabschluss mit Haftstreifen, einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.

ORTGANGSTREIFEN

Länge: 2000 mm

Abkantung: 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

HAFTSTREIFEN

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

_____ m EP _____ GP _____

01.18 ORTGANGSTREIFEN AUS HAUSHAUT FALZBAND

Liefen und montieren von Ortgangstreifen aus haushaut Falzband einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

ORTGANGSTREIFEN

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

HAFTSTREIFEN

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm



Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

_____ m EP _____ GP _____

01.19 PULTDACHABSCHLUSS AUS HAUSHAUT FALZBAND

Liefern und montieren von Pultdachabschlüssen aus haushaut Falzband einschließlich Befestigungsmaterial, Haftstreifen und Lochblech sowie Anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

ABDECKPROFIL

Zuschnitt: _____ mm
Abkantung: _____ Stk.
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

_____ m EP _____ GP _____

01.20 HAUSHAUT ENTLÜFTUNGSRÖHR

Entlüftungsröhr/Dunstrohr mit Abdeckhaube von haushaut liefern und montieren.

Farbe: wie Hauptposition
Material: Aluminium
Rohrlänge: 700 mm,
Rohrdurchmesser:
Inkl. Einbau in die Einfassung und abdichten der Übergangsrosette.

_____ St EP _____ GP _____

01.21 KAMIN- UND ENTLÜFTUNGSSCHACHTBEKLEIDUNG

Liefern und montieren von Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidungen aus haushaut Falzband. Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung nach örtlichen Aufmaß bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Materialstärke: 0,70 mm
Größe a: _____ mm
Größe b: _____ mm

_____ St EP _____ GP _____



01.22 KAMINKOPFABDECKUNG AUS HAUSHAUT FALZBAND

Liefern und montieren von Kaminkopfabdeckungen aus haushaut Falzband einschließlich ausschneiden, aufbördeln und abdichten der Öffnungen.

Größe a: _____ mm

Größe b: _____ mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

_____ St EP _____ GP _____

01.23 KAMIN- UND ENTLÜFTUNGSSCHACHTBEKLEIDUNG

Liefern und Montieren von Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidungen aus haushaut Falzband. Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung nach örtlichen Aufmaß bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

_____ m2 EP _____ GP _____

01.24 HAUSHAUT EINFASSUNG FÜR VELUX DACHFLÄCHENFENSTER

Liefern und montieren von haushaut Einfassungen für Velux Dachflächenfenster einschließlich Anarbeiten an die Dacheindeckung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Standard Größen:

_____ St EP _____ GP _____

01.25 ATTIKAABDECKUNG AUS HAUSHAUT FALZBAND

Liefern und montieren von Attikaabdeckungen aus haushaut Falzband, einschließlich beidseitiger Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition



Verbindungsarten: Stehfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.

Ausführung: _____

_____ m EP _____ GP _____

01.26 HAUSHAUT SCHNEEFANGSYSTEM DOPPELROHR

Schneefangsystem von haushaut liefern und montieren.

Farbe: wie Hauptposition

Material Stütze: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Rohr: Aluminium, pulverbeschichtet

Schneefang von haushaut bestehend aus:

Schneefangstützen, Grundplatte, Befestigungsmaterial, Abdeckkappe und 32mm Rohr.

Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

_____ m EP _____ GP _____

01.27 HAUSHAUT DACHSICHERHEITSHAKEN

Dachsicherheitshaken von haushaut liefern und montieren, geprüft nach EN 517B.

Farbe: wie Hauptposition

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Sicherheitsdachhaken von haushaut bestehend aus:

Sicherheitsdachhaken, Grundplatte, Befestigungsmaterial und Abdeckkappe.

Die jeweiligen Richtlinien des Landes sind zu beachten. Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

_____ St EP _____ GP _____

01.28 HAUSHAUT LAUFSTEG

Laufrostanlage von haushaut liefern und montieren.

Farbe: wie Hauptposition

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Laufrost von haushaut bestehend aus:

2 Stück Laufroststützen, Grundplatte und Abdeckkappe

1 Stück Laufrost 250 x 800 mm lang

1 Satz Befestigungsmaterial



Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

_____ m **EP** _____ **GP** _____

01.29 HAUSHAUT SOLARHALTER

Liefern und montieren von haushaut Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf haushaut Dächern, einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial. Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Abmessung: 180 x 30 x 90 mm

Material: Stahl verzinkt

Farbe: wie Hauptposition, pulverbeschichtet

_____ **St** **EP** _____ **GP** _____

01.30 HAUSHAUT ROHRDURCHFÜHRUNGSPLATTE

Universalrohreinfassung-2teilig von haushaut liefern und montieren, Universalrohreinfassung in die Dachhaut einfalzen.

Material: Aluminium

Farbe: wie Hauptposition

Rohrdurchführungen: 60 mm bis 125 mm Ø,

Dachneigung: 20° bis 60°

Inkl. fachgerechtes ausschneiden, einbinden in die Dacheindeckung.

_____ **St** **EP** _____ **GP** _____

ZUSAMMENFASSUNG

LV 01 HAUSHAUT KANADASCHINDEL

GP _____